

Số: /CV-UBND  
Về việc xác nhận đường GTNT  
trên địa bàn xã Diềm Mặc

Diềm Mặc, ngày tháng 11 năm 2024

**Kính gửi:** Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Định Hóa.

Căn cứ vào các Văn bản hiện hành quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn và lựa chọn quy mô các hạng mục công trình thuộc nội dung tiêu chí Nông thôn mới;

Để có cơ sở hồ sơ chứng minh công nhận đạt chuẩn các tiêu chí theo đúng thời gian đăng ký đạt chuẩn của xã Diềm Mặc.

Căn cứ hiện trạng công trình đường GTNT trên địa bàn xã Diềm Mặc hiện nay đã được Bê tông Hóa, nhựa hóa đạt 100%. Nay UBND xã Diềm Mặc đề nghị Phòng kinh tế hạ tầng xác nhận nội dung thông tin về công trình như sau:

**1. Đường huyện quản lý**

1.1. Tuyến đường vào khu di tích Phụng Hiến

- Chiều dài tuyến đường vào khu di tích Phụng Hiến xã Diềm Mặc là 2,200 m

- Cấp đường: cấp 4 miền núi

- Chiều rộng nền đường:  $B_n = 6,0$  m

- Chiều dài đường được nhựa hóa,  $L = 2,200$  m đạt tỷ lệ 100%

- Mặt đường rộng từ  $B_m = 3,5$  m

- Chiều rộng lề đường:  $B_L = 1,25$  m

- Trên tuyến thiết kế hệ thống cống thoát nước ngang, rãnh dọc đảm bảo thoát nước dọc tuyến đường

**2. Đường trục xóm, Liên xóm**

1.1. Đường GTNT xóm Song Thái - Trung Tâm

- Chiều dài tuyến (Từ Cổng làng - ngã ba trước nhà ông Đỗ Xuân Hương xóm song Thái) xã Diềm Mặc là 880 m

- Cấp đường: Loại B

- Chiều rộng nền đường:  $B_n = 5,0$  m

- Chiều dài đường được bê tông hóa,  $L = 880$  m đạt tỷ lệ 100%

- Mặt đường rộng từ  $B_m = 4$  m

- Chiều rộng lề đường:  $B_L = 0,5$  m

- Trên tuyến thiết kế hệ thống cống thoát nước ngang, rãnh dọc đảm bảo thoát nước dọc tuyến đường

1.2. Đường GTNT Đồng Lá 1,2,3,4

- Chiều dài tuyến (Từ trạm điện xóm Trung Tâm đến Nhà ông Nông Đình Bảo xóm Đồng Lá 2 và đi vào Hồ Đồng Lá) xã Diềm Mặc là 1736,0 m

- Cấp đường: Loại B
- Chiều rộng nền đường:  $B_n = 4,0$  m
- Chiều dài đường được bê tông hóa  $L = 1736,0$  m đạt tỷ lệ 100%
- Mặt đường rộng từ  $B_m = 3,0$  m
- Chiều rộng lề đường:  $B_L = 0,5$  m
- Trên tuyến thiết kế hệ thống cống thoát nước ngang, rãnh dọc đảm bảo thoát nước dọc tuyến đường

### 1.3. Đường GTNT xóm Đồng Vinh - Bình Nguyên ( Giai đoạn I, Giai đoạn II)

- Chiều dài tuyến (Từ Ngã ba Đồng Vinh đến Nhà ông Tạ Ngọc Hoa xóm Bình Nguyên) xã Diêm Mặc là 2084,0 m

- Cấp đường: Loại B
- Chiều rộng nền đường:  $B_n = 4,0$  m
- Chiều dài đường được bê tông hóa  $L = 2084,0$  m đạt tỷ lệ 100%
- Mặt đường rộng từ  $B_m = 3,0$  m
- Chiều rộng lề đường:  $B_L = 0,5$  m
- Trên tuyến thiết kế hệ thống cống thoát nước ngang, rãnh dọc đảm bảo thoát nước dọc tuyến đường

### 1.4. Đường GTNT xóm Đồng Vinh - Bản Bắc 1

- Chiều dài tuyến (Từ ngã ba cầu Bình Nguyên đến Nhà ông Nông Đình Quốc) xã Diêm Mặc là 1500 m

- Cấp đường: Loại B
- Chiều rộng nền đường:  $B_n = 4,0$  m
- Chiều dài đường được bê tông hóa  $L = 1500$  m đạt tỷ lệ 100%
- Mặt đường rộng từ  $B_m = 3,0$  m
- Chiều rộng lề đường:  $B_L = 0,5$  m
- Trên tuyến thiết kế hệ thống cống thoát nước ngang, rãnh dọc đảm bảo thoát nước dọc tuyến đường

## 2. Đường xóm

### 1.1. Đường GTNT xóm Bản Quyên

- Chiều dài tuyến (Từ trục 264b đến giáp xã Sơn Phú) xã Diêm Mặc là 1200 m
- Cấp đường: Loại B
- Chiều rộng nền đường:  $B_n = 4,5$  m
- Chiều dài đường được bê tông hóa  $L = 1200$  m đạt tỷ lệ 100%
- Mặt đường rộng từ  $B_m = 3,5$  m
- Chiều rộng lề đường:  $B_L = 0,5$  m

- Trên tuyến thiết kế hệ thống công thoát nước ngang, rãnh dọc đảm bảo thoát nước dọc tuyến đường

#### 1.2. Đường GTNT Xóm Đồng Lá 2

- Chiều dài tuyến (Từ hội nhà báo đến cầu ra đồng hẻm gặp đường 264 b) xã Diêm Mặc là 500 m

- Cấp đường: Loại B

- Chiều rộng nền đường:  $B_n = 3,5$  m

- Chiều dài đường được bê tông hóa  $L = 500$  m đạt tỷ lệ 100%

- Mặt đường rộng từ  $B_m = 2,5$  m

- Chiều rộng lề đường:  $B_L = 0,5$  m

- Trên tuyến thiết kế hệ thống công thoát nước ngang, rãnh dọc đảm bảo thoát nước dọc tuyến đường

UBND xã Diêm Mặc đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Định Hóa xác nhận tuyến đường vào khu di tích phụng hiến đảm bảo tiêu chí về đường xã, đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận lợi quanh năm:

Trên đây là đề nghị của UBND xã Diêm Mặc kính chuyên phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Định Hóa xem xét công nhận cho xã Diêm Mặc hoàn thành chỉ tiêu của tiêu chí 2 Giao thông./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP..

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Ma Đình Trường**